

Odpowiedzi na pytania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**” Nr sprawy 5-P-2018 informuję, że wpłynęły pytania dotyczące dokumentacji projektowej.

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 31.10.2018 r. informuję, iż w dniu dzisiejszym na Stronie Internetowej MOZK uzupełniono dokumentację projektową o nowe rysunki i przedmiary, dotyczące instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Z nadesłanych zapytań pozostało jeszcze jedno do wyjaśnienia:

„W przedmiarze robót budowlanych poz. 17.1 do wyceny podano dźwig towarowy. Natomiast w „Opisie do projektu zamiennego” pkt I.5.a – wykaz prac piwnica – występuje budowa szybu windowego dla podnośnika hydraulicznego, a w pkt. I.5.b – wykaz prac parter – jest mowa o budowie windy towarowo-osobowej obsługującej 3 przystanki w łączniku Pomieszczenie 1.14 oraz o budowie szybu windowego dla podnośnika hydraulicznego. W związku ze sprzecznymi informacjami na rysunkach a w opisie proszę o sprecyzowanie konkretnie jaki dźwig ma być zamontowany oraz podanie konkretnych parametrów technicznych dźwigu”.

Odpowiedź: Parametry windy:

Szyb windowy wg. projektu, wymiary w świetle konstrukcji: 2100x1600 mm.

Wymiary kabiny: 1100x1400 mm

Prędkość: 1 m/s

Udźwig: 1000 kg.

Ilość przystanków: 3

Wysokość podnoszenia wg. projektu: 2,44 m.

Typ: Hydrauliczna

Wykończenie kabiny: Stal.

Wykończenie drzwi w kabinie: Stal.

Wykończenie posadzki w kabinie: Płytki gresowe, te same co w pomieszczeniu nr 1.14 na parterze.

Lustro: Brak.

Oświetlenie w kabinie: LED.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Administrac. MOZK
z mp
Teresa Weber
Teresa Weber