

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji : Przebudowa , rozbudowa, nadbudowa Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
Adres Inwestycji : 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 (dz. ew. nr 75, 74/4,74/3
Nazwa Inwestora : Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
: 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12
: <<nazwa wykonawcy robót>>
: <<adres wykonawcy robót>>

: mgr inż. Kamila Kucharska (Sanitarna)
: 2018-10-31

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-10-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE WOD-KAN			
1.1		INSTALACJA WODY			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) 20x2.8	m		
d.1.	0111-01				
1		1.2+1.5+1+1.3+1+2+2.9+3	m	13.900	
				RAZEM	13.900
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) 25x3.5	m		
d.1.	0111-02				
1		3+1.2+3+3+3+3+3	m	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP 32x4.5	m		
d.1.	0111-03				
1		3.5+2.6+3.0+1.5	m	10.600	
				RAZEM	10.600
4	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1.	0127-03				
1		13.90+19.20+10.60	m	43.700	
				RAZEM	43.700
5	KNR-W 2-16	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi	m		
d.1.	0508-01				
1		13.9+19.20+10.60	m	43.700	
				RAZEM	43.700
1.2		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-01				
2		1.5+1.5+3.5+3.5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-03				
2		18+3*1.5+1.5+1.5	m	25.500	
				RAZEM	25.500
8	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-04				
2		2+8.	m	10.000	
				RAZEM	10.000